

Ausschreibungstext

CRAZYFLOOR Sichtestrich Natur

Baustelleneinrichtung:

- Pos. 1)** Einrichten der Baustelle sowie An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen.

1 Pau

EP

€

GP

€

Untergrundvorbereitung:

- Pos. 2)** Vorhanden Untergrund durch Kugelstrahlen vorbereiten zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes.

..... m²

EP

€

GP

€

- Pos. 3)** Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Herstellen von Schlitzern quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von Stahlnägeln und Ausgießen mit EP-Harz.

..... lfdm

EP

€

GP

€

- Pos. 4)** Auftragen einer mineralischen Haftbrücke

..... m²

EP

€

GP

€

- Pos. 5)** Schwindfugenprofil für **CRAZYFLOOR Sichtestrich** aus Aluminium mit Dauerelastischer Versiegelung liefern und setzen.

..... lfdm

EP

€

GP

€

Sichtestrich einbauen:

Pos. 6) CRAZYFLOOR Sichtestrich Natur CT-C30-F5,
 mm dick liefern und verlegen, inkl. Farbpigment.
 Behandeln der Oberfläche in mehreren Arbeitsgängen
 durch glätten und flügeln.
 Farbe:

..... m²

EP	GP
€	€

Pos. 7) Mehrdicke 5 mm Sichtestrich CT-C30-F5
 m²

EP	GP
€	€

Oberflächenbearbeitung:

Pos. 8) Nach Aushärtung des **CRAZYFLOOR Natur Sichtestrichs** wird der Boden mittels
 Einscheibenmaschine leicht angeschliffen und mit
 dem **CRAZYFLOOR polish** imprägniert.

..... m²

EP	GP
€	€

Einpflege:

Pos. 9) Auftragen der **CRAZYFLOOR Wischpflege.**

..... m²

EP	GP
€	€

Pos. 10) Dauerelastische Verfugung im Randbereich

..... lfdm

EP	GP
€	€