

Ausschreibungstext

CRAZYFLOOR Sichtestrich Terrazzo

Baustelleneinrichtung:

- Pos. 1)** Einrichten der Baustelle sowie An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen.

1 Pau

EP

€

GP

€

Untergrundvorbereitung:

- Pos. 2)** Vorhanden Untergrund durch Kugelstrahlen vorbereiten zur Herstellung eines tragfähigen Untergrundes.

..... m²

EP

€

GP

€

- Pos. 3)** Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Herstellen von Schlitzern quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von Stahlnägeln und Ausgießen mit EP-Harz.

..... lfdm

EP

€

GP

€

- Pos. 4)** Spannungsarmen Zementestrich CT-C30-F5 mm dick mit Zusatzmittel **CRAZYFLOOR Flex-U** liefern und fachgerecht als Unterlagsestrich für den **CRAZYFLOOR Terrazzo Sichtestrich** verlegen.

..... m²

EP

€

GP

€

- Pos. 5)** Auftragen einer mineralischen Haftbrücke

..... m²

EP

€

GP

€

- Pos. 6)** Schwindfugenprofil für **CRAZYFLOOR Sichtestrich** aus Aluminium mit Dauerelastischer Versiegelung liefern und setzen.

..... lfdm

EP

€

GP

€

Sichtestrich einbauen:

- Pos. 7)** **CRAZYFLOOR Sichtestrich Terrazzo CT-C30-F5**,
..... mm dick liefern und verlegen, inkl. Farbpigment.
Verdichten der Oberfläche in mehreren Arbeitsgängen
durch glätten und flügeln.
Farbe:
Gesteinskörnung:

..... m²

EP

€

GP

€

- Pos. 8)** Mehrdicke 5 mm Sichtestrich CT-C30-F5
..... m²

EP

€

GP

€

Oberflächenbearbeitung:

- Pos. 9)** Nach Aushärtung des **CRAZYFLOOR Terrazzo Sichtestrichs** wird der Boden in mehreren abgestimmten Schleifgängen bis zur Terrazzo-Optik geschliffen, poliert und mit dem **CRAZYFLOOR polish** imprägniert.

..... m²

EP

€

GP

€

Einpflege:

- Pos. 10)** Auftragen der **CRAZYFLOOR Wischpflege**.

..... m²

EP

€

GP

€

- Pos. 11)** Dauerelastische Verfugung im Randbereich

..... lfdm

EP

€

GP

€